

## ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

### **A. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ**

**(A.T.1) Κατασκευή μεταλλικού φορέα στέγης από υποστυλώματα ζευκτά, αντιανέμια και δικτύωμα επιστέγασης πλήρως αγκυρωμένη σε πλάκα δώματος. (NA ΟΙΚ 61.33)**

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Από μελέτη στατικών υπολογισμών: 30.044,15kg

**(A.T.2) Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από επίπεδη γαλβανισμένη λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη στο χρώμα του χαλκού με πλήρωση πολυουρεθάνης (NA ΟΙΚ 72.65.01)**

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

Από σχέδιο: 1024,00 m<sup>2</sup>

**(A.T.3) Πλαγιοκάλυψη στέγης με γαλβανισμένη επίπεδη λαμαρίνα στο χρώμα του χαλκού. (NA ΟΙΚ 79.17.01)**

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) ΕΥΡΩ

Από σχέδιο:

22,70+11,00+12,30+11,45+3,0+6,9+12,00+7,00+23,70+14,00+13,60+34,70+7,65  
=180,00μμ

**(A.T.4) Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης (ΟΙΚ 62.50)**

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>) επιφάνειας θυροφύλλου

3X(1,50X1,80)=8,10 m<sup>2</sup>

**(A.T. 5) Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού (ΟΙΚ 62.30)**

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

16X(0,40mX0,50m) X3kg/m=9,60kg

### **B. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ**

**(A.T.6) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ**

Τιμή κατ' αποκοπή για το σύνολο των εργασιών: 1 τεμάχιο

**(A.T.7) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ**

Τιμή κατ' αποκοπή για το σύνολο των εργασιών: 1 τεμάχιο

**(Α.Τ.8) ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ**

Τιμή κατ' αποκοπή για το σύνολο των εργασιών: 1 τεμάχιο

Άρτα 20/04/2021

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ&ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΟΥ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ Ηλεκτ/γος Μηχανικός ΤΕ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ